



DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA" PODGORICA

81000 PODGORICA, Ulica zetskih vladara bb PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primljeno: 30.09.2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-016/26-758/1				

Broj: 01-065/26-24151/1

Podgorica, 30.09.2026

Glavni Grad Podgorica

Služba gradonačelnika

Ulica Njegoševa br.13

Podgorica

Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primljeno: 30.09.2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-018/26-5405/1				

Predmet: Odgovor na pitanje br. 45 odbornice Milene Jovović

Poštovani,

U nastavku je predmetni odgovor.

"U 2024. godini potisnuto je 41.586.241 m³ vode, isporučeno 18.971.584 m³, dok su gubici vode iz sistema iznosili 22.614.647 m³ odnosno 54,38%.

U 2025. godini potisnuto je 42.498.176 m³ vode, a isporučeno 20.482.569 m³, dok su gubici vode iz sistema iznosili 22.015.607 m³ odnosno 51,80%.

Za prvih osam mjeseci tekuće godine potisnuto je 29.082.092 m³, isporučeno 13.512.988 m³, dok gubici vode iz sistema iznose 15.569.104 m³, odnosno 53,54%.

U nastavku dajemo tabelarni pregled ukupne količine proizvedene/zahvaćene i fakturisane vode po godinama, kao i procenat gubitaka.

	Godina		
	2024	2025	1.01-31.08. 2026.
Potisnuta voda	41.586.241	42.498.176	29.082.092
Isporučena voda	18.971.594	20.482.569	13.512.988
Gubici vode	22.614.647	22.015.607	15.569.104
Gubici vode %	54,38	51,80	53,54

Na visinu ukupnih gubitaka za prvih osam mjeseci tekuće godine, uticali su gubici iz jula i avgusta mjeseca koji su prelazili 55,5%, zbog povećane potrošnje uslovljene vremenskim prilikama (tropski dani i sušni period). Očekuje se da do kraja godine ukupan procenat gubitaka bude smanjen, jer ulazimo u period manje potrošnje, pa će isti biti na projektovanom nivou, tj. na nivou ili ispod onog iz 2025. godine.



Procjena finansijske vrijednosti ukupnih gubitaka nije izvodljiva sve dok se ne odredi struktura gubitaka vode, odnosno dok se ne utvrdi koliko čine stvarni, a koliko prividni gubici, kako bi zapravo moglo da se odredi koliki je direktan trošak sistema, a s druge strane koliko iznosi izgubljeni prihod koji je mogao biti naplaćen.

U 2024. godini evidentirano je 1.027 kvarova na mreži, u 2025. godini – 699, dok je za prvih osam mjeseci tekuće godine evidentirano 640 kvarova.

Tokom 2024. godine rekonstruisano i izgrađeno je oko 2 km vodovodne mreže, a u 2025. godini oko 20 km.

Što se tiče sredstava uložениh u rekonstrukciju mreže i smanjenje gubitaka, isti po godinama iznose: 66.860,25 eura u 2024. godini, 654.069,15 eura u 2025. godini, dok su u toku radovi na području Glavnog grada planirani za realizaciju u toku 2026. godine, a takođe su u toku radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u prigradskom i seoskom području ili su za pojedine radove u toku tenderski postupci.

Društvo nastoji da u naredne dvije godine, kroz planirane aktivnosti usmjerene na smanjenje gubitaka (efikasnije mjerenje potrošnje, kontrolu neovlašćenje potrošnje i ulaganja u rekonstrukciju mreže), iste smanji na oko 50%.

Vezano za Lješanski vodovod, u 2025. godini potisnuto je 594.200 m³ vode, a isporučeno 94.397 m³ vode. Gubici su iznosili 84,11%. Za prvih osam mjeseci 2026. godine potisnuto je 216.935 m³ vode, isporučeno 81.287 m³, što znači da gubici za ovaj period iznose 62,53%. Na ovom području u 2025. godini uloženo je 227.031,59 eura. Tenderski postupak za izvođenje radova na području Lješanske nahije za izgradnju dionice primarnog cjevovoda ka rezervoaru Gradac je u završnoj fazi.”

Izvršni direktor,
Aleksandar Nišavić dipl.ecc.

